

SMÅ investeringer

STORE resultater

TNT Kolding, ny belægning af SF sten

TNT distributionscentret i Kolding som blev opført i 2002/3 har udvidet belægningsarealet. En grus plads bagerst på grunden har tidligere fungeret som trailer p-plads, denne belægges nu med beton belægningssten tilsvarende den øvrige plads.

På denne plads er der allerede etableret 5 rendestensbrønde med riste, disse skal bibeholdes og der skal etableres fald til alle riste. Der skal etableres overgang til den eksisterende belægning samt sættes kantsten mod grønt område.

Grus pladsarealet er ca. 2.500 m²

Fakta

Bygherre:

TNT Danmarks A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Entreprisenum:

Kr. 450.000

Byggeperiode:

Sommer 2014

Arkitekt:

Ingeniør:

Lokalitet:

TNT, Kokmose 5, Kolding

